

GUIDA PRATICA

Montaggio della cassetta in legno

Controlli preliminari, preparazione, fondamenta e indicazioni operative per organizzare il montaggio in modo ordinato e sicuro.

01	Verifiche comunali	Prima dell'acquisto
02	Preparazione	Materiali e attrezzi
03	Fondamenta	Base stabile e ventilata
04	Montaggio	Seguire il manuale del modello

Documento sintetico basato sul materiale fornito. Per ogni modello fanno fede le istruzioni specifiche del produttore.

1. Verifica delle autorizzazioni comunali

Prima di acquistare e installare una casetta in legno o un'altra struttura da giardino, è consigliabile verificare presso il proprio Comune gli adempimenti urbanistici ed edilizi previsti.

- dimensioni della struttura
- destinazione d'uso
- presenza di impianti
- caratteristiche del terreno
- eventuali vincoli paesaggistici, ambientali o storico-artistici
- regolamenti edilizi comunali

Da fare prima dell'acquisto

Rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune o a un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) per verificare l'eventuale necessità di autorizzazioni o pratiche edilizie.

La verifica preventiva aiuta a evitare ritardi, costi aggiuntivi e problemi durante l'installazione.

2. Prima del montaggio

Leggere attentamente il manuale di installazione fornito con la casetta prima di iniziare i lavori.

Raccomandazioni

- Conservare l'imballaggio in un luogo asciutto.
- Evitare il contatto diretto con il terreno.
- Proteggere il materiale da pioggia, sole e umidità.
- Non conservare la casetta in ambienti riscaldati prima del montaggio.
- Scegliere una posizione riparata da condizioni climatiche estreme.
- In zone molto ventose o soggette a forti nevicate, valutare un sistema di ancoraggio.
- Proteggere tutti gli elementi in legno con prodotti specifici per uso esterno.

3. Attrezzi e contenuto del kit

Attrezzi consigliati	Il kit comprende normalmente
• Un aiutante • Livella • Metro • Martello • Trapano • Cacciavite • Sega • Pinza • Coltello • Scala doppia • Guanti da lavoro	• Travetti di fondazione trattati • Pavimento in legno • Pannelli del tetto • Pareti ad incastro • Travi e arcarecci • Porte e finestre con vetri • Listelli di finitura • Viti e chiodi • Ferramenta necessaria al montaggio

Peso indicativo del pacco: da 300 a 2.000 kg, a seconda del modello. Alcuni accessori possono essere opzionali.

4. Preparazione dei componenti

- Suddividere tutti gli elementi seguendo il manuale.
- Disporre le pareti sui quattro lati della futura casetta.
- Verificare che tutti i pezzi siano presenti.

Importante

Non appoggiare mai i componenti direttamente sull'erba o sul terreno fangoso: potrebbero sporcarsi o danneggiarsi.

5. Preparazione delle fondamenta

Il montaggio inizia dalla realizzazione della base. Non è obbligatoria una platea in calcestruzzo: sono possibili diverse soluzioni, purché adeguate al modello.

- Blocchi in calcestruzzo
- Cordoli
- Pali in legno
- Basamenti prefabbricati
- Fondazione continua
- Platea in calcestruzzo

La base deve essere

IN PIANO	perfettamente livellata
STABILE	resistente al cedimento nel tempo
SOLLEVATA	almeno 5 cm di distanza dal terreno
SUPPORTATA	travetti sostenuti ogni 50-60 cm
VENTILATA	adeguata ventilazione sotto il pavimento

Attenzione: ogni modello può avere una disposizione differente dei punti di appoggio. Fare sempre riferimento allo schema delle fondamenta riportato nel manuale specifico della casetta.

6. Manuale di installazione

Ogni casetta Palmako viene fornita con un manuale illustrato che descrive tutte le fasi di montaggio e identifica i singoli elementi della struttura. Durante il montaggio è sempre necessario seguire le istruzioni specifiche del proprio modello.

Checklist finale prima di iniziare

- ✓ autorizzazioni verificate
- ✓ base pronta e in piano
- ✓ componenti controllati
- ✓ attrezzi disponibili
- ✓ legno protetto
- ✓ manuale del modello a portata di mano